



Delibera n° 112/ 2020

Oggetto: GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO
PORTUALE DI NAPOLI.

“Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”.

CUP:165C12000860006 – CIG:6175525C6F

Approvazione perizia di variante e suppletiva al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 205, comma 4 e dell'art. 132, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

- VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ...”* e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-operativa, *“...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione DPR 207/2010, che disciplinano la materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, i cui bandi di gara sono antecedenti al 19.04.2016;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni Ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che:

- con delibera n. 178 del 31.05.2017 e n.184 del 21.06.2017, il Presidente dell'AdSP del mar Tirreno centrale ha aggiudicato definitivamente l'appalto della progettazione dell'esecuzione all'A.T.I. composto dal Consorzio Integra Società Cooperativa (già A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni) mandataria e da Piacenti S.p.A. con sede in Bologna alla via marco Emilio Lepido n. 182/2, verso il corrispettivo complessivo di Euro 3.522.727,81 distinto in Euro 3.214.989,64 corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, Euro 74.025,17 corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso offerto ed Euro 233.712,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il data 04.12.2017 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n° 8198;



Delibera n° 112/ 2020

- con delibera n. 233 del 28.09.2017 è stato approvato lo schema di proposta di convenzione tra l'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, per l'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento "Allestimento spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro". La convenzione è stata stipulata in data 23.10.2017;
- con Delibera n. 2 del 15.01.2018, a seguito di detta convenzione, sono stati conferiti, tra l'altro, i seguenti incarichi:
 - Direttore dei Lavori - arch. Luciano GARELLA;
 - Direttore Operativo, e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - F.T. geom. Pasquale TAGLIAFERRI;
- con Delibera n. 90 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo in variante al progetto definitivo in appalto di importo di complessivi € 5.160.281,00, di cui € 3.639.748,81 per lavori a misura e a corpo, € 108.277,68 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre ad € 1.084.843,78 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per effetto della Delibera n. 90/2019 il Quadro economico del progetto esecutivo è stato rimodulato come di seguito:

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale		
Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro		
A) SOMME dell'APPALTO		
1) a corpo	€ 3.206.534,91	
2) a misura	€ 433.214,79	
3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 3.639.748,81	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 327.410,73	
A1) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA		€ 3.967.159,54
5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO	€ 108.277,68	
A2) TOTALE MPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [(3)+(4)+5)]		€ 4.075.437,22
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		
01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11)	€ 77.316,91	
01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto	€ 28.637,35	
02a) Lavori in economia	€ 125.000,00	
02b) Imprevisti	€ 125.000,00	
03) Rilievi, accertamenti, indagini	€ 24.901,63	
04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)	€ 75.000,00	
05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06	€ 150.000,00	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari). (3%)	€ 163.020,00	
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)	€ 110.000,00	
08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.)	€ 64.339,86	
09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)	€ 11.419,20	
10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)	€ 36.983,01	
11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.	€ 63.320,78	
12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€ 29.105,04	
13) contributo ANAC	€ 800,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		€ 1.084.843,78
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 5.160.281,00



Delibera n° 112/ 2020

- in data 02.05.2019 è stato sottoscritto il Verbale di inizio lavori;
- con nota n. 2019.0370723 del 12.06.2019 del Genio Civile di Napoli, relativamente ai lavori strutturali attinenti al progetto in argomento, è stata rilasciata l’Autorizzazione sismica ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i., n.1458/AS/19 del 24.05.2019;
- durante il corso dei lavori si sono verificati alcuni eventi non previsti nel progetto esecutivo approvato, a seguito dei quali si è reso necessario predisporre una perizia di variante;
- in data 4.12.2019, considerata la necessità di procedere alla redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera, il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione parziale dei lavori;
- con nota acquisita al prot. AdSP al n. 27355 del 12.12.2019, il Direttore dei lavori ha trasmesso la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.2 costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Analisi dei Prezzi;
 - Sottocomputi, Computo metrico estimativo e Quadro Comparativo;
 - Elaborati grafici;
 - Progetto strutturale del nuovo solaio sala congressi
- con la medesima nota la Direzione Lavori ha inoltrarevidenziato che a seguito del ritrovamento, avvenuto nel corso dei lavori, di una parte della muratura di fabbrica settecentesca, sono stati eseguiti ulteriori saggi sulla muratura e sui solai che hanno richiesto dei lavori in economia;
- in data 10.01.2020 con protocollo di accettazione del Genio Civile n 2020.0016381 è stata depositata la variante strutturale, non sostanziale, al provvedimento sismico n. 1458/AS/19 del 24.05.2019;
- con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 6331 del 03.03.2020, il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione integrativa a completamento della propria proposta di variante e suppletiva;
- nella Relazione tecnica a corredo della perizia di variante e suppletiva sono esaustivamente indicate la natura e le cause, nonché le lavorazioni aggiuntive alcune delle quali in sostituzione di quelle previste nel progetto esecutivo, di seguito sinteticamente descritte:
 - *restauro delle volte in laterizio al piano terra.* Nell’avancorpo ottocentesco, successivamente alla completa spicconatura degli intonaci al soffitto di due volte degli ambienti al piano terra, sono state constatate le buone condizioni delle volte in laterizio, per cui si è ritenuto opportuno lasciarle “a vista”, eseguendo il consolidamento mediante ancoraggio estradossale con connettori e rete metallica e rinforzo con soletta in cls armato invece del previsto intervento intradossale;
 - *quantità aggiuntive restauro architettonico delle facciate.* La “riscoperta” dell’antica facciata settecentesca ha evidenziato la necessità di recuperare gli antichi paramenti e di rimodulare le lavorazioni previste nel progetto esecutivo attinenti al restauro degli elementi in facciata, a tutela del bene;

dette lavorazioni di variante sono ascrivibili all’art. 205, comma 4 del D.Lgs 163/2006, si rendono necessarie per la natura e la specificità del bene su cui si interviene, per adeguare l’impostazione progettuale al fine di salvaguardare il bene e perseguire l’obiettivo dell’intervento. L’importo in aumento ammonta ad Euro290.288,81 pari al 8,42% dell’importo originario di contratto. L’importo complessivo dei lavori di

Delibera n° 112/ 2020

variante, ascrivibili al citato art. 205 è pari ad Euro 659.855,86 e corrisponde al 19,13% dell'importo originario di contratto, contenuto nei limiti del 20% previsti dall'articolo medesimo.

Inoltre, si rendono necessarie le seguenti lavorazioni:

- *nuove aperture nel corridoio "cannocchiale" al piano terra.* Successivamente alla demolizione della volta in calcestruzzo nel corridoio al piano terra, prevista del progetto esecutivo, sono stati rinvenuti n. 2 portali in piperno. Pertanto si rende necessario eseguire n. 2 piattabande con elementi metallici e la pulitura ed il restauro degli elementi lapidei, non previsti nel progetto esecutivo;
- *ancoraggio gruppo scultoreo piano copertura.* Successivamente al completo spicconamento dell'intonaco delle celle murarie poste in corrispondenza del gruppo scultoreo in copertura dello stabile, è stata constatata la inidoneità degli ancoraggi esistenti di antica manifattura e, pertanto, si rende necessario integrarli con nuovi da collegarsi al solaio retrostante al fine di garantire un maggior grado di sicurezza;
- *restauro scale monumentali.* Durante l'esecuzione di quanto previsto in progetto, considerato i ritrovamenti avutisi in corso d'opera riguardo alle membrature settecentesche originarie del fabbricato, al fine di una migliore rivalutazione e conservazione di una parte degli elementi lapidei della scale monumentali al piano terra, si ritiene necessario procedere alla modifica delle tecniche di conservazione rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo mediante rettifica delle pedate a mezzo di integrazioni con materiale lapideo e successivo restauro con trattamento superficiale di adeguata equivalenza cromatica con la materia originaria;
- *recupero e restauro del basolato al piano terra.* Durante le lavorazioni di scavo nei due avancorpi tardo ottocenteschi, al disotto di un rinfiacco costituito da materiale di risulta, è stato rinvenuto un pavimento in lastre regolari di piperno di buona apparecchiatura, di cui è stato previsto il recupero;
- *realizzazione di solaio in vetro strutturale al piano terra.* Il rinvenimento dell'antica struttura settecentesca ha determinato la necessità di eseguire varie opere di restauro non previste nel progetto esecutivo. Per rendere visibili le ritrovate cornici di marcapiano di pregio storico-artistico, si ritiene opportuno eseguire una parte del solaio dell'avancorpo monopiano mediante la posa in opera di elementi in vetro strutturale antiscivolo;

dette lavorazioni di variante sono ascrivibili all'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006, si rendono necessarie a causa di eventi verificatisi in corso d'opera inerenti alla natura e specificità del bene sul quale si interviene. L'importo suppletivo ammonta ad Euro 352.932,07 pari all'8,92% dell'importo del progetto esecutivo e pari al 10,26% dell'importo del contratto originario.

Infine, per cause imprevedute e imprevedibili verificatisi in corso d'opera, si rendono necessarie le seguenti lavorazioni:

- *rifacimento del nuovo solaio di copertura della sala congressi (B14).* Durante il corso dei lavori e solo successivamente alla completa demolizione delle tramezzature preesistenti e nonché delle controsoffittature, che impedivano una completa visibilità, si è accertata l'eccessiva inclinazione nonché una non trascurabile inflessione delle travi del solaio di copertura della sala congressi. Pertanto, si ritiene necessario provvedere, in sostituzione delle lavorazioni di ristrutturazione previste nel progetto esecutivo, alla demolizione del solaio di copertura e al suo completo rifacimento, nonché la sostituzione delle putrelle dei vani finestre e porte finestre in corrispondenza dello stesso locale B14 (*nuove piattabande esterne alla sala congressi*);



Delibera n° 112/ 2020

- *bonifica delle murature contenenti amianto.* Con montaggio dei ponteggi e con l'esecuzione delle lavorazioni di demolizione e rimozione, sono state rinvenute tubazioni in cemento-amianto di cui è stata prevista la rimozione;
- *ricostruzione di porzioni di muratura irregolari.* Successivamente alla completa spicconatura degli intonaci di tutte le murature portanti del fabbricato, sono state rinvenute porzioni di muratura in laterizio forato, eseguite in tempi relativamente recenti. Ai fini di della sicurezza è stata prevista la loro sostituzione con muratura listata, con l'alternanza di blocchi di tufo e filari di mattoni pieni con adeguate ammorsature;
- *quantità aggiuntive lavori a misura relative al ripristino corticale delle membrature in calcestruzzo.* Durante la rimozione degli intonaci o l'esecuzione di operazioni di demolizione e/o ablazione, si sono evidenziati significativi scostamenti, imprevisti e imprevedibili, dei quantitativi previsti nel progetto esecutivo, dato che un rilievo accurato si è potuto eseguire soltanto in itinere, grazie al montaggio delle opere provvisorie. La variazione delle quantità riguardale cornici marcapiano, i profili in stucco e le mostre delle finestre dei prospetti esterni e gli elementi lapidei rilevati sui prospetti esterni, quali blocchi basamentali, davanzali, scale e cornici ed all'interno del manufatto e quali portali e blocchi di varia tipologia;

tali variazioni, ascrivibili all'art. 132, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006, comportano un aumento di Euro 272.000,64 pari al 6,86% dell'importo del progetto esecutivo e pari al 7,89% dell'importo contrattuale originario;

- il valore complessivo delle lavorazioni aggiuntive ammonta ad Euro 916.221,52 di cui Euro 355.244,85 per lavori a misura, Euro 388.506,53 per lavori a corpo ed Euro 172.470,14 per oneri per la sicurezza;
- l'importo dei lavori aggiuntivi rispetto al progetto esecutivo ammonta ad Euro 916.221,52, pari al 23,10% dell'importo del progetto esecutivo che sommato agli Euro 518.457,71 relativi ai lavori aggiuntivi della variante e suppletiva n. 1, rappresentano il 41,60% (Euro 1.434.679,23) dell'importo contrattuale originario di Euro 3.448.701,82;
- le lavorazioni aggiuntive comportano la redazione Nuovi prezzi concordati ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori viene concesso un tempo utile suppletivo di 150 gg giorni, in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste nella variante in argomento come relazionato dal Direttore dei lavori e comprensivi del differimento dovuto alla sospensione parziale;
- a seguito delle lavorazioni in variante, le categorie dell'appalto sono così rimodulate:

	IMPORTO	PROG. ESECUTIVO	
TOTALE IMPORTO OG2 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)	€ 3.712.802,72	76,03 %	OG2
TOTALE IMPORTO OS 2A (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)	€ 330.833,43	6,77%	OS 2A
TOTALE IMPORTO OS 28 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)	€ 370.102,78	7,58%	OS 28
TOTALE IMPORTO OS 30 (LAVORI A MISURA + LAVORI A CORPO)	€ 469.642,12	9,62%	OS 30
TOTALE	€ 4.883.381,05	100,00%	

- a seguito dei lavori di variante e suppletiva n. 2 si è reso necessario rimodulare l'importo



Delibera n° 112/ 2020

del compenso professionale di contratto per la progettazione strutturale esecutiva relativa al solaio di copertura della sala congressi, di quelle riguardanti le piattabande esterne ai vani in prospetto dell'ambiente B14, di quelle relative al consolidamento delle volte in laterizio di alcuni ambienti dell'avancorpo al piano terra e dell'ancoraggio del gruppo scultoreo sul prospetto principale. Pertanto, l'importo supplementivo del compenso ammonta ad Euro 3.599,84 che si aggiunge all'importo aggiuntivo di Euro 108.277,68 di cui alla delibera 90/2019. L'importo complessivo supplementivo corrisponde al 51,65% dell'importo originario di contratto pari ad Euro 74.025,17 ed è ascrivibile all'art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006;

- in data 23.03.2020 l'impresa ha sottoscritto per accettazione l'atto di sottomissione, che ha trasmesso con nota acquisita al prot. AdSP al n. 8368 del 24.03.2020;
- il quadro economico del progetto esecutivo di cui alla delibera n. 90/2019, viene rimodulato come di seguito:

Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale			
Lavori di: Allestimento di spazi espositivi in area portuale da adibire a cantiere di restauro			
A) SOMME dell'APPALTO			
1) a corpo		€ 3.595.040,37	
2) a misura		€ 788.459,82	
3) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 4.383.500,18	
4) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 499.880,87	
A1) TOTALE IMPORTO VARIANTE SUPPLETIVA LAVORI E SICUREZZA			€ 4.883.381,05
5) IMPORTO PROG.ZIONE E COORD.TO SICUREZZA AL NETTO DEL RIBASSO		€ 111.877,52	
A2) TOTALE IMPORTO VARIANTE SUPPLETIVA [3)+4)+5)]			€ 4.995.258,57
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
01a) Smaltimento rifiuti (vedi elaborato EE11prog. Esecutivo)		€ 77.316,91	
01b) Oneri di conferimento diversi da quelli previsti in progetto		€ 28.637,35	
02a) Lavori in economia		€ 40.000,00	
02b) Imprevisti		€ 90.393,77	
03) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 24.901,63	
04) Allacciamento a pubblici servizi (MT/BT)		€ 25.000,00	
05) Accantonamento ex art. 133, comma 7, D.Lgs 163/06		€ 50.000,00	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari).		€ 50.000,00	
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) (2%)		€ 140.000,00	
08) Spese per attività di consulenza, verifica o di supporto compreso l'elaborazione del consuntivo scientifico ai sensi del comma 1 art. 250 D.P.R. 207/2010 (compreso I.V.A.)		€ 64.339,86	
09) Spese per commissioni giudicatrici.(compreso I.V.A.)		€ 11.419,20	
10) Spese per pubblicità e notifiche (compreso I.V.A.)		€ 36.983,01	
11) Spese per accertamenti e verifiche tecniche compreso I.V.A.		€ 63.320,78	
12) Spese per contributo previdenziale del 4% e di IVA al 22% sulla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 40.000,00	
13) contributo ANAC		€ 800,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			€ 743.112,71
C) TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)			€ 5.738.371,28
Totale importo impegnato con delibera n. 58/2018			€ 5.160.281,00
Importo da impegnare con la presente delibera			€ 578.090,28



Delibera n° 112/ 2020

- l'importo del progetto resta finanziato per Euro 5.877.793,16 (giusta Delibera n. 30/2016) a valere sull'obiettivo operativo 4.8 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, transitato nella programmazione 2014-2020e per Euro 578.090,28 che vengono attinti dai fondi propri di questa AdSP;
- il nuovo importo da impegnare aggiuntivo di Euro 578.090,28 rispetto alla Delibera n. 58 del 23.02.2018 e alla Delibera n. 90 del 20.03.2019, farà carico sul capitolo U21144-15 che ne presenta la disponibilità (n. impegno 2020-3580 del 29.04.2020);

Il Responsabile del Procedimento

dott. Mario FERRARO

**Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti
e Manutenzioni**

Ing. Adele VASATURO

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,

DELIBERA

- Di approvare la presente proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente dell'Ufficio Grandi Progetti e Manutenzione, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- Di approvare il progetto di variante e suppletiva n. 2 del GRANDE PROGETTO LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE DI NAPOLI. “Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro”, ai sensi dell'art. 205, comma 4 e dell'art. 132, comma 1, lett. b) e lettera c) del D.Lgs 163/2006.
- Di approvare l'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto in data 23.03.2020 dall'ATI appaltatrice.
- Di prendere atto che il nuovo importo complessivo stimato dell'appalto è di complessivi € 4.883.500,18 di cui € 4.383.500,18 per lavori a misura e a corpo, € 499.880,87 per la sicurezza oltre ad € 111.877,52 per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dell'importo complessivo di € 5.738.371,28, come riportato nelle premesse della presente deliberazione, che costituisce parte integrante, nonché punto di riferimento per i lavori e le attività tecniche da eseguire.
- Di prendere atto che l'importo complessivo della variante e suppletiva n. 2 ha un maggiore importo di Euro 578.090,28 rispetto a quello di cui alla Delibera n. 90/2019.



Delibera n° 112/ 2020

- Di impegnare il maggiore importo di Euro578.090,28 sul capitolo U21144-15 (n. impegno2020-3580 del 29.04.2020), che ne presenta la disponibilità.
- Di rettificare il deliberato di cui al punto secondo della Delibera 90 del 20.03.2019 con “variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs 163/2006” invece “variante suppletiva ai sensi dell’art. 205 e dell’art. 132, comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006”
- Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di formalizzare il conseguenziale atto aggiuntivo al contratto originario.

Napoli 06.05.2020

IL PRESIDENTE

Dott. Pietro SPIRITO

Si notifici a _____;
Amministrazione _____;
Ufficio Grandi Progettie Manutenzioni _____;
Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO _____;
Uff. Ragioneria _____;
Ufficio Gare e Contratti _____;
Si notifici a mezzo mail:
R.P.C.T. Avv. Barbara Pisacane _____;
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente _____.